

KERJA MENURAP JALAN KAMPUNG PAYA KONGSI (PRESINT 2)

Tarih Tutup : 12.09.2019 (KHAMIS)

No. Sebutharga : 42/2019(PD)

| BIL. | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR SEUNIT (RM) | HARGA (RM) |
|---|--|------|----------|-------------------|------------|
| | KERJA PERMULAAN | | | | |
| 1. | Kerja-kerja permulaan termasuk syarat-syarat am penyediaan kawalan trafik, (sekiranya ada), laporan bergambar (sebelum, semasa dan selepas) termasuk softcopy dan insurans 'workmen compensation & contractor all risk' dan kerja-kerja berkaitan. | L/S | - | | |
| 2. | Kerja-kerja pengujian (CORING TEST DAN DENSITY TEST) <u>(keputusan disertakan)</u> | bil. | 4.00 | | |
| 3. | Membekal dan meratakan 40mm tebal lapisan haus ACW14 dengan menggunakan paver termasuk satu lapisan tack coat (RS1K) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan termasuk kerja-kerja "double handling" | m2 | 1,053.00 | | |
| 4. | Membekal dan meratakan 'Crusher-run' termasuk kerja-kerja mengorek di kawasan mengikut arahan pegawai | m3 | 6.00 | | |
| 5. | Kerja-kerja membersihkan tapak dari pokok-pokok belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang ditempat buangan yang disediakan kontraktor. | m2 | 180.00 | | |
| JUMLAH ASAL | | | | | |
| Jumlah dibawa keDOKUMEN TAWARAN: | | | | | |

Nama :
(pemilik)

Nama :
(saksi)

No. Kad Pengenalan :

No. Kad Pengenalan :

Tarikh :

Tarikh :

Penentuan Tambahan

- 1 Untuk keterangan lanjut bagi kerja kerja dibawah, pihak kontraktor dikehendaki merujuk kepada catatan, penentuan kerja dan pelan yang dikepilkan.
- 2 Kontraktor yang berjaya dikehendaki menyediakan dan memasang segala papan tanda amaran jalan yang berkaitan semasa menjalankan kerja.
- 3 **Sebarang kerosakkan utility PBA, TNB dan lain-lain utility yang dilakukan oleh pihak kontraktor semasa kerja-kerja mengorek adalah di bawah kos tanggungan pihak kontraktor untuk membayar kos gantirugi kepada pihak utility yang berkenaan.**
- 4 Pihak kontraktor adalah dinasihatkan supaya melawat tapak terdahulu dan memahami segala aspek kerumitan kerja yang akan dihadapi sebelum memasuki tawaran ini kerana segala bayaran tambahan tidak akan dilayan.
- 5 Kontraktor yang dilantik hendaklah memenuhi syarat-syarat am sebutharga seperti di lampiran B dan surat pekeliling perbendaraan Bil.6 Tahun 1998. Kontraktor hendaklah mengambil insuran perlindungan awam (Contractor All Risk) sebanyak RM 50,000.00 untuk tiap satu kemalangan, insuran kerja dan insuran Pampasan Pekerja (Workmen`s Compensation). Semua insuran hendaklah meliputi had tempoh Tanggungan Kecacatan.
- 6 Sesuatu kemalangan yang berlaku semasa kontraktor menjalankan kerja atau semasa dalam tempoh sebutharga ini berjalan atau apa-apa perkara lanjutan dari kejadian atau kemalangan itu adalah menjadi tanggungjawab kontraktor sepenuhnya.
- 7 Semua kerja kerja yang dirosakkan dan cacatkan oleh kontraktor semasa menjalankan kerja di dalam sebutharga ini hendaklah diperbaiki dengan keadaan yang memuaskan oleh kontraktor dengan tanggungan sendiri sebelum penyerahan kerja keseluruhannya kepada Pegawai Penguasa.
- 8 Sebaik sahaja kerja siap kontraktor adalah dikehendaki membersihkan kawasan tapak dari sampah sarap seperti mengikut kehendak Pegawai Penguasa.
- 9 Laporan Kemajuan Bergambar perlu disediakan dalam 3 (tiga) kali laporan mulai tarikh milik tapak, kerja-kerja sedang dijalankan dan laporan siap kerja.
- 10 Tempoh tamat sebutharga adalah bergantung kepada keupayaan kontraktor menyiapkan kerja. Kerja-kerja Sebutharga ini ditamatkan pada bila-bila masa sahaja sekiranya kontraktor didapati kurang berupaya menjalankan projek dengan jayanya. Kerja akan dikira siap sepenuhnya apabila nilai sebutharga telah tercapai atau sehingga tempoh tarikh siap kerja seperti tercatat di dalam surat tawaran sebutharga yang mana yang terdahulu.

